

浙江联盛文具有限公司年产 1 亿支笔建设项目

竣工环境保护验收意见

2018 年 10 月 27 日，建设单位浙江联盛文具有限公司，根据《浙江联盛文具有限公司年产 1 亿支笔建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对项目进行验收。

建设单位组织验收监测单位、验收咨询单位及邀请的 3 位专家共同组成验收工作小组。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出该项目验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江联盛文具有限公司，位于仙居县白塔镇工业集聚区，主要建成 3 幢生产车间，1 幢宿舍楼及公用辅助工程设施等，实际生产规模为年产 1 亿支笔。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2009 年 6 月委托浙江环龙环境保护有限公司编制完成了《浙江联盛文具有限公司年产 1 亿支笔建设项目环境影响报告表》，并于 2009 年 6 月 10 日通过仙居县环境保护局审批（仙环建〔2009〕10 号）。

企业于 2012 年 6 月开工建设，2016 年 12 月开始生产调试。

该项目从立项至建设调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资 2000 万元，其中环保投资 50 万元，占总投资的 2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为项目配套环境保护设施，为整体环保验收。

二、工程变动情况

项目实际建设地点、性质、生产规模与环评一致。生产工艺取消喷漆与烘干工序，部分生产设备规格数量有所调整，工程变动内容不新增污染物排放，不属于重大变动。具体变动情况见验收监测报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

因生产工艺简化实际并无漆雾喷淋水，注塑冷却水循环使用不外排，定期补充。厂区废水主要为生活污水，因区域污水管网还未敷设，不具备纳管条件，生活污水经化粪池预处理后由当地农户定期拉走用作农肥。

（二）废气

注塑废气通过软管收集后分别引至 2 根 15m 排气筒排放。印花（丝印）车间侧面设集气罩，废气收集后由 15m 排气筒排放。

取消喷漆、烘干工序，不存在废气排放。而且燃油锅炉调整为电加热炉，不存在锅炉烟气排放。

（三）噪声

噪声主要为注塑机、印花生产线、模具加工等设备噪声。企业有针对性地采取了低噪设备选型、车间合理布局、减振隔声、加强设备的日常维护、生产时关闭门窗等一系列噪声防治措施。

（四）固废

项目固废主要为金属边角料、塑料边角料、废原料包装材料、废切削液、废包装桶、废矿物油及生活垃圾。金属边角料收集后外卖；塑料边角料回用于生产；废原料包装材料用于半成品包装；生活垃圾由环卫部门统一清运处置；废切削液、废包装桶、废矿物油为危险废物，由浙江金泰莱环保科技有限公司安全处置。

四、环境保护设施调试监测结果

浙江多谱检测科技有限公司 2018 年 8 月 22、23 日对该项目进行了环境保护验收监测（No.ZJDPHJ-18380）。监测期间，该项目生产工况正常，实际生产负荷均为 95.5%。

1、废水

验收监测期间，项目生活污水排放口 pH、SS、COD_{Cr}、BOD₅，均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。

2、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，印花废气中非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；环己酮排放符合相关浓度限值。注塑废气中颗粒

物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准; 也符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 相应标准(参照标准)。

(2) 无组织废气

验收监测期间, 厂界无组织废气非甲烷总烃及环己酮监测浓度, 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

各厂界噪声昼夜间监测值, 均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类区限值要求。

4、污染物排放总量

根据监测单位统计, 企业废气污染物 SO_2 实际排放量为 0t/a, VOCs 实际排放量为 2.671t/a, 小于环评及批复提出的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

环评及批复未提出对项目周边环境监测的要求。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 浙江联盛文具有限公司年产 1 亿支笔建设项目环保手续齐全, 根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况, 企业已落实废气、废水环境保护设施, 不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形, 符合竣工环境保护验收条件, 验收合格。

七、后续要求

- 1、完善企业环保管理制度, 完善环保标识标牌, 落实专人负责环保管理。
- 2、加强印花工段的密闭与废气收集, 提高废气收集效果; 规范废气排气筒的采样口标识。
- 3、进一步规范危废暂存库建设, 做好危险废物的分类收集、密闭包装、暂存及委托处置工作, 建立危险废物申报登记、处置台账管理等有关规章制度, 确保危废安全处置。

- 4、完善《验收监测报告》相关内容。





浙江联盛文具有限公司年产1亿支笔建设项目

竣工环境保护验收会议签到单 (2018.10.27)

验收组		姓名	单位	职务/职称	电话
验收负责人	建设单位	南子芳	浙江联盛文具有限公司	副总经理	18958571788
验收参加人员	专家	张明锦	浙江若兰环保科技有限公司	高工	13777420130
	专家	余云波	浙江若兰环保科技有限公司	高工	13158486
	专家	丁君之	浙江若兰环保科技有限公司	高工	1895856197
	验收咨询单位	周敬文	浙江若兰环保科技有限公司	✓	1375827153
	环评单位				
	监测单位	孙健	浙江若兰环保科技有限公司		18267100336